



Incontro con la Commissione Ambiente

20 Settembre 2017

Sintesi del processo di trasferimento degli assets

Stato avanzamento prescrizioni AIA

Principali modifiche / integrazioni proposte al Piano Ambientale (ex DPCM 14.03.14) da AM Investco Italy

Sintesi delle osservazioni ricevute alla proposta di Piano Ambientale presentata da AM Investco Italy

Sintesi del processo di trasferimento degli assets

Stato avanzamento prescrizioni AIA

Principali modifiche / integrazioni proposte al Piano Ambientale (ex DPCM 14.03.14) da AM Investco Italy

Sintesi delle osservazioni ricevute alla proposta di Piano Ambientale presentata da AM Investco Italy

Principali eventi del processo di trasferimento degli assets



Dettaglio attività propedeutiche al perfezionamento del closing per l'effettivo trasferimento degli assets



1

Valutazione del Piano Ambientale AM Investco Italy da parte del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

- Piano Ambientale AM Investco Italy inoltrato al Ministero in data 05 Luglio 2017
- In attesa di definizione delle osservazioni effettuate dagli esperti e formalizzazione della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

2

Positivo esito della trattativa sindacale

- Prossimo incontro con le parti sociali previsto al MiSE per il 9 Ottobre 2017
- Il raggiungimento di un accordo costituisce condizione sospensiva all'efficacia del contratto di affitto

2

Positivo parere rilasciato dalla commissione Antitrust dell'Unione Europea

- In corso la fase di pre-notifica da parte di AM Investco Italy

Sintesi del processo di trasferimento degli assets

Stato avanzamento prescrizioni AIA

Principali modifiche / integrazioni proposte al Piano Ambientale (ex DPCM 14.03.14) da AM Investco Italy

Sintesi delle osservazioni ricevute alla proposta di Piano Ambientale presentata da AM Investco Italy

Stato avanzamento prescrizioni AIA



Di seguito si fornisce lo stato attuale delle prescrizioni del Piano Ambientale Ilva (ex DPCM 14.03.2014) con indicazione delle prescrizioni per cui AM Investco Italy S.r.l. ha fornito nella propria proposta di Piano presentata, modifiche o integrazioni.

A tal fine si precisa che tutte le modifiche / integrazioni riguardano essenzialmente aspetti progettuali o l'utilizzo alternativo di tecnologie. Non vi sono modifiche o integrazioni richieste da AM Investco Italy dei limiti emissivi indicati nel DPCM 14.03.2014.

Stato avanzamento prescrizioni AIA e principali modifiche / integrazioni da parte di AM Investco S.r.l (1/6)



Descrizione intervento	Stato	N. Presc.	Prescrizioni per le quali si prevedono modifiche / integrazioni da parte di AM Investco	Descrizione della modifica richiesta
Treatmento Acque (Parchi)		UA7		Autorizzazione a procedere secondo progetto presentato da ILVA con DM n.31/2015 (GU n.58 del 11/03/2015)
Treatmento Acque Meteoriche Pontili e piano caratterizzazione sporgenti		UA8 – UA26		Realizzazione del progetto presentato con nota Dir. 444/2013 e svincolo delle aree inserite nell'allegato 15 della domanda di AIA
Treatmento acque (Stabilimento)		UA9		UA9: richiesta approvazione progetti e approccio metodologico. L'AreaAM10 seguirà lo stesso impos. prog. delle altre aree. UA11: nuovi progetti per tragaruardare i limiti imposti (rif. Allegato 10 per i reflui di cokeria)
Adeguamento BAT e sostanze pericolose		UA11		
Treatmento acque (SEA/IRF/PCA)		UA10		Richiesta autorizzazione a procedere in coerenza del progetto avviato da ILVA; Utilizzo di un impianto mobile e temporaneo per le attività di deferrizzazione della scoria di acc. Nell'Allegato 19 è riportato: . Descrizione impianto - Cronoprogramma delle attività
Sistemazione depositi temporanei esistenti e di nuova realizzazione		1° Parte AIA 11		E' assicurato il rispetto delle prescrizioni sia per i depositi di nuova realizzazione sia per quelli da adeguare. (cfr. All. 16 della domanda di AIA)
Bonifica e demolizione serbatoio S3		UA4		
Interventi di chiusura discarica ex cava Cementir		UA25		

Legenda:

Completato In corso Da avviare

Stato avanzamento prescrizioni AIA e principali modifiche / integrazioni da parte di AM Investco S.r.l (2/6)



Descrizione intervento	Stato	N. Presc.	Prescrizioni per le quali si prevedono modifiche / integrazioni da parte di AM Investco	Descrizione della modifica richiesta
Interventi di chiusura discarica ex cava Due Mari		UA5		
Interventi discariche		UP4 – UP6 – UP7		
Nuova discarica rifiuti pericolosi	 <i>(limitatamente ai primi settori della discarica)</i>	D.Lgs. 5/1/15		
Nuova discarica rifiuti non pericolosi	 <i>(limitatamente ai primi settori della discarica)</i>	D.Lgs. 5/1/15		
Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area parco minerale		UP2		Per il rispetto delle tempistiche viene richiesta autorizzazione al trasporto transfrontaliero (cfr. Allegato 20 alla domanda di AIA)
Gestione dei materiali da "Fanghi acciaieria (ACC)", "Fanghi d'Altoforno (AFO) e "Polverino d'altoforno (PAF)"		UP3		Per il rispetto delle tempistiche viene richiesta autorizzazione al trasporto transfrontaliero (cfr. Allegato 20 alla domanda di AIA)
Interventi smaltimento fanghi		UA3		

Legenda:



Completato



In corso



Da avviare

Stato avanzamento prescrizioni AIA e principali modifiche / integrazioni da parte di AM Investco S.r.l (3/6)



Descrizione intervento	Stato	N. Presc.	Prescrizioni per le quali si prevedono modifiche / integrazioni da parte di AM Investco	Descrizione della modifica richiesta
Interventi Parchi Maggiori		1		Autorizzazione a procedere alla copertura dei parchi in coerenza col progetto presentato da ILVA con DM n.31/2015
Interventi Parchi Minori (completata Copertura Parco Calcare)	 	4		Approvazione progetto alternativo che prevede: <ul style="list-style-type: none"> • confinamento su tutti i lati dei parchi mediante l'instal. di barriere frangivento; • Manten. sistemi e procedure attualmente in essere di bagnatura cumuli; • Aspetti connessi alla gestione delle acque (cfr. pr. AIA n.UA7)
Implementazione bagnature strade		8		
Realizzazione idranti parchi		11		
Fog Cannon		12		
Barriere Frangipolvere		SM18		
Benne ecologiche (Area IMA)		5		
Chiusura nastri trasportatori		6		Autorizzazione a non coprire i nastri: <ul style="list-style-type: none"> - posti all'interno di coperture/edifici esistenti o da realizzare (cfr. pr. AIA n.1 – 4 – 16.i-40-51-58-65-67); - connessi ad impianti non in esercizio (AFO5)
Chiusura 19 edifici gestione materiale polverulento		16.i - 40 – 51 - 58 - 65 – 67		

Legenda:



Completato



In corso



Da avviare

Stato avanzamento prescrizioni AIA e principali modifiche / integrazioni da parte di AM Investco S.r.l (4/6)



Descrizione intervento	Stato	N. Presc.	Prescrizioni per le quali si prevedono modifiche / integrazioni da parte di AM Investco	Descrizione della modifica richiesta
Interventi (AFO1)				
•Fermata	■	16.a		
•Granulazione loppa	■			
•Depolverazione campo di colata	■			
•Depolverazione SH	■			
Interventi Depolverazione (AFO2)				
•Nuovo scarico	■	16.b - AF8		
•Depolverazione Stock House	■			
Interventi di bonifica (AFO3)	■	18	✓	Piano che include lo smaltimento e demolizione AFO3, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell'eventuale amianto presente.
Interventi Condensazione vapori (AFO4)				
•Granulazione loppa	■	16.d		
Interventi e manutenzione AFO5	■	16.n – 64 - 66	✓	Per il riavvio di AFO5 verranno completati gli interventi presenti nel DPCM: Instal. Sistema di condensaz. vapori loppa; Instal. Sistema di depolver. campo di colata; Efficientamento energetico: sistema di raffred., sistema SOMA, nuovo cowper 51-52-53 – interventi crogiolo e Recovery gas

Legenda:

- Completato
- In corso
- Da avviare

Stato avanzamento prescrizioni AIA e principali modifiche / integrazioni da parte di AM Investco S.r.l (5/6)



Descrizione intervento	Stato	N. Presc.	Prescrizioni per le quali si prevedono modifiche / integrazioni da parte di AM Investco	Descrizione della modifica richiesta
Interventi Batterie 3 – 4 – 5 - 6		16.e		16.e – 16.f – 16.m – 16.o : E' stato presentato un «Programma Organico Batterie» Allegato 10 domanda di AIA 16.e – Riavvio di una delle due coppie di batterie legato a particolari condizioni economiche; 16.l - Fermata Batteria 11: collegata al riavvio delle Batterie 9-10; 16.f – Batteria 9-10 – gli adeguamenti verranno eseguiti come da Allegato 10; 16.m – 16.o Batteria 7-8 e 12: installazione di un sistema di controllo della pressione dei singoli forni (e.g. PROVEN, SOPRECO – Rif. Allegato 3 della domanda di AIA)
Installazione Sistema Proven e altri interventi Batterie 7- 8- 9 – 10 – 11 - 12		16.f - 16.l – 16.m 16.o		
Manutenzione Porte Batterie (COK)		31		
Sistema Captazione emissioni (COK)		36		Presentato un progetto di miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento ; Presentate le analisi degli effetti ambientali sul nuovo progetto (All.4 della domanda di AIA)
		37		
Altri interventi riduzione emissioni (COK)		41		
Interventi filtri a tessuto (COK)		42		Si intende adeguare le batterie con l'installazione di filtri nel rispetto dei limiti di 8mg/Nmc e con l'instal. di nuove docce per lo spegnimento coke
Installazione Docce (COK)		49		

Legenda:

Completato In corso Da avviare

Stato avanzamento prescrizioni AIA e principali modifiche / integrazioni da parte di AM Investco S.r.l (6/6)



Descrizione intervento	Stato	N. Presc.	Prescrizioni per le quali si prevedono modifiche / integrazioni da parte di AM Investco	Descrizione della modifica richiesta
Installazione cappe mobili e trattamento scorie (GRF)	■	16.h – 70.c	✓	Richiesta autorizzazione a procedere in coerenza al progetto presentato da Ilva; In Allegato 5 vengono definite le ragioni tecniche per le quali la soluzione BSSF risulta inapplicabile; presentato un progetto alternativo; Richiesto lo svincolo delle aree come riportato in All. 5 della domanda di AIA
Confinamenti Acciaieria (ACC)	■	70.a		
Nuova depolverazione secondaria				
• <i>Interventi ACC1</i>	■	70.b – 70.b1		
• <i>Interventi ACC2</i>	■			
Fog cannon (ACC)	■	70.d		
Interventi Torce (ACC)	■	77 – 78 -79		
Adeguamento raffreddatori (AGL)	■	16.g – 60 – 62		
Nuove depolverazioni (AGL)				
• <i>Installazione filtri a tessuto per depolverazione secondaria</i>	■	54		
• <i>Installazione filtri a manica</i>	■	57	✓	Richiesta di autoriz. a procedere per l'installazione n.2 filtri da installare in sostituzione dei MEEP (31/12/2021) Richiesta di svincolo delle aree come da Allegato 15 presente nella domanda di AIA

Legenda:

- Completato
- In corso
- Da avviare

Elenco prescrizioni in corso di attuazione di competenza Ilva / Am Investco con data di scadenza precedente ad agosto 2023



Di seguito l'elenco delle prescrizioni di competenza ILVA / AM Investco che sono in corso di svolgimento da parte di Ilva e che avranno scadenza antecedente alla data del 23 agosto 2023 *.

N	Descrizione attività	Scadenza
UA7	Raccolta e trattamento acque meteoriche delle coperture (<u>nb. solo per Parchi Calcare nastro 5-3 e 6-2 e convogliatore 1</u>)	30/03/2018
UA10	Impermeabiliz. E tratt. acque area IRF-SEA-PCA	1/07/2021
AIA 2011	Adeguamento depositi temporanei	31/12/2018
6	Completa chiusura su quattro lati nastri trasportatori	31/05/2020
UA25	Interventi scarica ex Cementir (bene aziendale che rimarrà in capo ad Ilva)	31/12/2018
UA5	Interventi scarica ex Cava Due Mari (bene aziendale che rimarrà in capo ad Ilva)	31/12/2018
UP6	Interventi scarica non pericolosi in area MG	31/12/2018
16.l	Batteria 11: fermata batteria	31/12/2020
16h 70c1	Installazioni Cappe Mobili	31/12/2018 <i>(dettaglio: lato TNA -> 30/06/2018, lato AFO 31/12/2018)</i>
57	Nuovi filtri a manica AGL	<i>(installazione primi due filtri: 31/12/2021)</i>
UA11	Adeguamento ai limiti normativi per le sost. peric. degli scarichi imp.	31/12/2020
UA4	area serbatoio S3	31/12/2018
UA3	rimozione ganghi canali 1 e 2	31/12/2018
16.i	Chiusura edifici di stabilimento	31/12/2018
DM 31 del 24/02/2015	Misure di messa in sicurezza della falda area Parchi Maggiori	31/12/2018

* Si precisa che la data del 23 agosto 2023 è la data di scadenza attualmente prevista dalla norma.

Sintesi del processo di trasferimento degli assets

Stato avanzamento prescrizioni AIA

Principali modifiche / integrazioni proposte al Piano Ambientale (ex DPCM 14.03.14) da AM Investco Italy

Sintesi delle osservazioni ricevute alla proposta di Piano Ambientale presentata da AM Investco Italy

Principali prescrizioni Piano AIA soggette a modifiche e variazioni da parte di AM InvestCo Italy S.r.l. (1/6)



Prescrizione	Area	Descrizione	Termini finali
1 / UA7	Parchi	AM InvestCo Italy chiede di essere espressamente autorizzata a procedere all'attuazione in coerenza con il suddetto progetto. Si precisa che, alla luce dell'obbligo di realizzare la copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile, i nastri trasportatori presenti nell'area ove saranno realizzati gli edifici non verranno coperti.	36 mesi dal subentro nella gestione da parte di AM Investco
UA9	Stabilimento	AM InvestCo richiede l'approvazione dei progetti relativi alle aree AM5 (FOC 1, GRF e zone limitrofe), AM6 (ACC1 e zone limitrofe), AM 8 (ACC2, FOC 2 e zone limitrofe) AM 11 (cokeria e zone limitrofe) AM 9 (AFO 1 e AFO 2 e zone limitrofe) per la realizzazione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche nonché l'approvazione dell'approccio metodologico alla base di tali progetti. L'individuato Gestore conferma, in particolare, che il progetto relativo all'area AM10 seguirà la stessa impostazione progettuale dei progetti già presentati.	23 Agosto 2023
UA10	Area GRF	AM InvestCo chiede di essere espressamente autorizzata a procedere all'attuazione in coerenza con il progetto già definito. Al fine di poter procedere il più celermente possibile alle suddette attività, si comunica che si procederà all'utilizzo di un impianto mobile e temporaneo per attività di deferrizzazione della scoria di acciaieria, aggiuntivo rispetto all'impianto fisso esistente (già in esercizio).	1 luglio 2021
UA11	Stabilimento	UA11: Adeguamento ai limiti normativi (Tab. 3, All. V alla parte III del D.lgs. 152/2006) per le sostanze pericolose degli scarichi degli impianti produttivi ed a quelli previsti dalle Conclusioni sulle BAT di settore AM InvestCo Italy S.r.l. propone la realizzazione di impianti di trattamento aggiuntivi rispetto a quelli esistenti per raggiungere gli obiettivi dei limiti previsti.	23 Agosto 2020
4-UA7	Parchi	AM InvestCo Italy S.r.l propone un progetto alternativo. Nello specifico prevede: <ul style="list-style-type: none"> • confinamento su tutti i lati dei parchi mediante l'installazione di barriere frangivento; • mantenimento dei sistemi e procedure attualmente in essere di bagnatura dei cumuli; • impermeabilizzazione delle superfici del parco, collettamento, trattamento e riuso (gestione delle acque) 	23 Agosto 2023

Principali prescrizioni Piano AIA soggette a modifiche e variazioni da parte di AM InvestCo Italy S.r.l. (2/6)



Prescrizione	Area	Descrizione	Termini finali
1° Parte AIA 11 (Piano Rifiuti)	Depositi temporanei	AM InvestCo Italy S.r.l. propone un piano di ripristino ambientale degli impianti di gestione dei rifiuti	31 Dicembre 2018
18	AFO3	Interventi di completa demolizione dell'area AFO3 AM InvestCo, a seguito del subentro nella gestione dell'installazione, provvederà a presentare ed eseguire un piano contenente le misure, anche di salvaguardia ambientale, che si intende intraprendere in conseguenza della cessata attività dell'AFO3: il piano includerà la demolizione e lo smantellamento dell'area AFO 3, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell'eventuale amianto presente nei macchinari.	23 agosto 2023
16 o 16 e 16 f 16 l 16 m 16 o 37 – 42 49 UA 11	Cokerie	AM InvestCo presenta un Programma Organico per tutte le batterie di cokefazione contenente le varie fasi di realizzazione degli interventi previsti dal DPCM 14 Marzo 2014 ("Programma Organico Batterie"). Si chiede che la fermata della Batteria 11 sia collegata al riavvio delle Batterie 9-10, precisando che, in ogni caso, la fermata della Batteria 11 dovrà avvenire entro il 31/12/2020. Quale misura di compensazione ambientale, si propone di effettuare gli interventi inerenti le docce entro il 31 dicembre 2019.	23 Agosto 2023
16.o 16 e 16 f 16 l 16 m 16 o	Cokerie	Sistema di controllo della pressione dei singoli forni AM InvestCo Italy S.r.l propone un programma per l'installazione del sistema di controllo della pressione dei singoli forni (e.g. PROVEN, SOPRECO) sulle batterie in esercizio.	23 Agosto 2023

Principali prescrizioni Piano AIA soggette a modifiche e variazioni da parte di AM InvestCo Italy S.r.l. (3/6)



Prescrizione	Area	Descrizione	Termini finali
37	Cokerie	Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento. AM InvestCo presenta (i) un progetto di miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento e (ii) l'analisi degli effetti ambientali del medesimo progetto entrambi sub Allegato 4.	23 agosto 2023
16.e – 42 - 37 Parere esperti	Cokerie	Interventi batterie 3-4 5-6 Ai sensi del Piano Industriale di AM InvestCo, il riavvio di due batterie (3-4 oppure 5-6) è soggetto al verificarsi di determinate condizioni economiche. Laddove queste condizioni si verificano, si provvederà ad attuare per la coppia di batterie da riavviare (3-4 oppure 5-6), gli interventi che garantiscano la coerenza con le previsioni del DPCM 14/03/2014 come eventualmente modificate. Piano dismissione batterie 3-4 5-6 AM InvestCo provvederà a dismettere le batterie 3-4 o 5-6, come da Piano di Dismissione sub Allegato 9. La decisione di quale coppia di batterie dismettere sarà adottata sulla base dei risultati di una valutazione tecnica.	23 agosto 2023
16h – 70a	Area GRF	AM InvestCo indica le ragioni tecniche che rendono inapplicabile il sistema di trattamento scorie di acciaieria BSSF e presenta un progetto alternativo in grado di assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del DPCM 14 marzo 2014 e corredata un'analisi degli effetti ambientali. L'intervento sarà realizzato da AM InvestCo dopo il completamento dell'installazione delle cappe mobili. Si chiede inoltre, lo svincolo delle aree secondo quando riportato nell'Allegato 15 alla presente tabella. AM InvestCo propone il miglioramento delle DES di Acciaieria	23 agosto 2023
57	AGL	AM InvestCo procederà entro il 31 dicembre 2021 all'installazione di due filtri a manica che andranno a sostituire due degli esistenti MEEP per il trattamento delle emissioni provenienti da una linea dell'impianto di sinterizzazione secondo il progetto già approvato in capo ad ILVA dal SUAP del Comune di Taranto in data 1 ottobre 2015 a mezzo di provvedimento unico autorizzativo. AM InvestCo chiede di essere espressamente autorizzata a procedere all'attuazione in coerenza con il suddetto progetto.	31 dicembre 2021

Principali prescrizioni Piano AIA soggette a modifiche e variazioni da parte di AM InvestCo Italy S.r.l. (4/6)



Prescrizione	Area	Descrizione	Termini finali
6	Nastri trasportatori	AM Investco chiede di confermare che l'adempimento della prescrizione non impone di coprire (i) i nastri trasportatori che si trovano in aree per le quali è prevista la copertura con edifici (cfr. prescrizioni 1 "Copertura parchi primari" e prescrizioni 16i-40-51-58-65-67 "Chiusura Edifici aree di gestione materiali pulvirulenti") e (ii) i nastri connessi ad impianti non in esercizio (AFO 5), restando inteso che prima del riavvio di tali impianti verranno comunque completate le attività di copertura dei nastri. I nastri trasportatori già coperti da edifici o non in esercizio non creano, infatti, impatto ambientale e pertanto non sono stati conteggiati nella lunghezza dei nastri da coprire presa in considerazione al fine di definire il cronoprogramma.	31 maggio 2020
UA-13 UA-14	Stabilimento	In merito a tale prescrizione AM InvestCo Italy S.r.l. propone un piano organico di efficientamento energetico. Nello specifico prevede: <ul style="list-style-type: none"> • interventi del "Piano di Azione 2017 rev. 3 del 14/02/2017" presentato da ILVA; • interventi di efficientamento volontari (in coerenza con la disciplina sui Certificati Bianchi). 	23 Agosto 2023
AIA 2011	Altiforni	AM InvestCo intende inoltre porre in essere un intervento aggiuntivo e migliorativo rispetto a quanto previsto dall'AIA di Taranto consistente in azioni volte ad assicurare che le operazioni di emergenza di granulazione della ghisa siano coerenti con le prescrizioni AIA. AM InvestCo effettuerà studi al fine di identificare soluzioni appropriate e, una volta identificate, presenterà i relativi progetti.	N/A
-	Stabilimento	Rimozione amianto presente nello stabilimento AM InvestCo Italy S.r.l. propone un piano di attuazione per la rimozione dell'amianto presente in sito.	23 Agosto 2023

Principali prescrizioni Piano AIA soggette a modifiche e variazioni da parte di AM InvestCo Italy S.r.l. (5/6)



Prescrizione	Area	Descrizione	Termini finali
-	Stabilimento	AM InvestCo Italy S.r.l. richiede l'autorizzazione a produrre un report elaborato da un terzo indipendente sullo stato di avanzamento delle prescrizioni con termine finale al 31/12/2018 nonché per le prescrizioni UP2, UP3, 6, UA 10 (IRF PCA SEA) entro 60 giorni dal subentro nella gestione dei complessi aziendali.	N/A
-	Varie Aree	Per procedere alla tempestiva realizzazione di tutti gli interventi previsti per lo stabilimento di Taranto che necessiteranno di scavi e/o rinterri, si chiede di confermare, rispetto ad alcune aree dello stabilimento che le stesse devono considerarsi svincolate rispetto alla disciplina dei siti di interesse nazionale potenzialmente contaminati.	N/A
17	Stabilimento	AM InvestCo Italy S.r.l. propone di adattare la periodicità (rispetto a quanto previsto dalla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012) alla nuova periodicità delle scadenze (DPCM adottato in esito alla procedura di cui all'art. 1 comma 8.1 del D.L. 191/15)	N/A
-	ILVA e Taranto Energia	AM InvestCo ha esaminato le relazioni di riferimento presentate da ILVA e Taranto Energia e le successive integrazioni e ritiene che le stesse non possano qualificarsi ancora come definitive. AM InvestCo chiede la validazione delle suddette relazioni subordinata all'esecuzione di ulteriori indagini da effettuare presso i due siti, secondo un piano che sarà presentato, per condivisione, da AM InvestCo entro il 30 settembre 2017. AM InvestCo chiede di essere autorizzata ad eseguire tale piano anche nelle more del proprio subentro nella gestione dei siti ed ove possibile di comune accordo con ILVA e Taranto Energia, così che venga definita una baseline completa e coerente con la normativa vigente al momento dell'assunzione della gestione del sito da parte di AM InvestCo, adottando altresì i più opportuni provvedimenti affinché sia consentito – ove necessario – l'accesso in sito.	N/A

Principali prescrizioni Piano AIA soggette a modifiche e variazioni da parte di AM InvestCo Italy S.r.l. (6/6)



Prescrizione	Area	Descrizione	Termini finali
UA25 UA5 UP3(parte) UP4 UP7	Varie Aree	<p>In base agli accordi contrattuali stipulati tra ILVA e AM InvestCo in data 28 giugno 2017, AM InvestCo ha optato per l'esclusione dal perimetro delle aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UA25; - UA5; - UP3 (parte); - UP4; - UP7; <p>in precedenza ricadente nel perimetro dei beni aziendali facenti capo ad ILVA. Pertanto tali aree rimarranno nella esclusiva disponibilità di ILVA che manterrà ogni responsabilità inerente le medesime aree.</p> <p>Si chiede che venga dato atto che gli interventi di cui alle prescrizioni sopra riportate non sono più parte dell'AIA di Taranto e che, pertanto, (i) non sono posti in capo ad AM InvestCo e (ii) saranno eseguiti da ILVA come indicato nell'Allegato 27.</p>	N/A

Sintesi del processo di trasferimento degli assets

Stato avanzamento prescrizioni AIA

Principali modifiche / integrazioni proposte al Piano Ambientale (ex DPCM 14.03.14) da AM Investco Italy

Sintesi delle osservazioni ricevute alla proposta di Piano Ambientale presentata da AM Investco Italy

Osservazioni Piano Ambientale AM Investco



Ai sensi dell'art. 1 comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 01/02/2016, n. 13, e s.m.i., la domanda di AIA dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con DPCM 14 marzo 2014 nonché di ogni altri titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, presentata da AM InvestCo Italy S.r.l. è disponibile per la consultazione del pubblico ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni.

Lo scorso 5 settembre 2017 è scaduto il termine per fornire le osservazioni al Piano.

Alla data del 5 settembre 2017 sono state ricevute e caricate sul sito internet del Ministero dell'Ambiente, 16* osservazioni provenienti da differenti entità come di seguito riepilogato:

Istituzioni	Sindacati	Associazioni / cittadini	Enti
<ul style="list-style-type: none">• Regione Puglia• Comune di Taranto (comprensiva anche di osservazioni dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto);• Comune di Statte;• ARPA Puglia.	<ul style="list-style-type: none">• FLMU CUB metalmeccanici;• FIM CISL Taranto;• FIOM CGIL	<ul style="list-style-type: none">• Verdi federazione provinciale di Taranto;• Legambiente (circolo di Taranto);• Peacelink;• Italia Nostra;• Taras In Movimento;• Dr. D'Allura (geologo)	<ul style="list-style-type: none">• Consorzio ASI

* In 2 casi si tratta di integrazioni o modifiche emanate dalle medesime entità. Quindi le osservazioni sono complessivamente 16 ma provenienti da 14 entità.

Osservazioni Piano Ambientale AM Investco

Principali argomenti oggetto delle osservazioni



Le principali osservazioni al Piano predisposto da AM Investco Italy riguardano:

- Valutazione danno sanitario;
- Biomonitoraggi lavoratori / cittadini;
- Fidejussioni, garanzie bancarie in caso di mancata attuazione;
- Demolizione delle batterie delle cokerie;
- Fermata batteria 11;
- Copertura parchi e copertura nastri trasportatori;
- Copertura a carico del gestore delle attività di pulizia polveri nei dintorni dello stabilimento;
- Discariche e depositi temporanei;
- Progettazione interventi di gestione delle acque meteoriche;
- Penali in caso di mancata attuazione;
- Tempistiche di completamento di numerosi interventi (agosto 2023);
- Aree non oggetto di subentro da parte di AM Investco;
- Sistemi di monitoraggio in continuo;
- Revisione periodicità prescrizione 17 (reportistica alle autorità su stato degli interventi previsti a Piano);
- Certificato prevenzione incendi.

The logo consists of the letters 'ILVA' in a bold, blue, serif font, enclosed within a blue rectangular border. The letters are closely spaced and have a classic, slightly condensed appearance. The 'I' and 'L' are tall and narrow, while the 'V' and 'A' are wider and more complex in shape, with the 'A' having a distinct horizontal bar.

ILVA